

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๘,๔๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงกลวง กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๓ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๗๒๘,๔๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบปร.๔ จำนวน ๓ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<u>๖.๑ นายสาโรจน์ ค้างแสน</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ผู้อำนวยการกองช่าง</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
<u>๖.๒ นายมานิตย์ หัสจักร์</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>นายช่างไฟฟ้า ฯ</u>	<u>กรรมการ</u>
<u>๖.๓ นายศุภกร แสนขวัญแก้ว</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>บุคลากร ฯ</u>	<u>กรรมการ</u>

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.พัทลุง
เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
ผู้ประมาณการ นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	573,220.39	1.2708	728,448.48	-
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินสงวนหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			731,448.48	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			728,400.00	
	ตัวอักษร	(เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดตัวหนังสือที่อาคาร 90 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 8093.33 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ นี้ และให้ยึดถือประมาณราคา

นี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสาโรจน์ คังเสน)

ตรวจ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสาโรจน์ คังเสน)

(นายมานิตย์ หัสจักรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายศุภกร เสนะวิญญ์แก้ว)

(นายธีรพงษ์ บุรี)

ปลัด อบต.ม่วงกลวง

อนุมัติ

(นายสุสมาน แชะแดง)

นายก อบต.ม่วงกลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาก่อสร้าง

อาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ผู้ประมาณราคา นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	หมวดงานฐานราก	8	ฐาน	-	-	-	-	-	-
	ขุดดินถมดิน	13.82	ม ³			148.00	2,045.36	2,045.36	
	ทรายหยาบอัดแน่น	1.14	ม ³	397.20	452.81	91.00	103.74	556.55	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.57	ม ³	1,683.22	959.44	398.00	226.86	1,186.30	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	2.30	ม ³	1,930.92	4,441.12	498.00	1,145.40	5,586.52	
	ไม้แบบ	7.68	ม ²	-	-	133.00	1,021.44	1,021.44	
	ไม้ยาง 1"6"-8" 4.00 ม.(0.8)	6.14	ลบ.ฟ.	448.60	2,754.40		-	2,754.40	
	ไม้ยาง 11.5"3" 4.00 ม.(0.24)	1.64	ลบ.ฟ.	420.56	773.83		-	773.83	
	ตะปู	1.92	กก.	38.59	74.09	-	-	74.09	
	เหล็ก RB 15mm.(172.80*1.20)	207.36	กก.	25.70	5,329.15	3.40	705.02	6,034.18	
	ลวดผูกเหล็ก	6.22	กก.	54.83	341.04	-	-	341.04	
2	งานเสา C1	8.00	ต้น						3.60 ม.
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.14	ม ³	1,930.92	2,201.25	498.00	567.72	2,768.97	
	ไม้แบบ	23.04	ม ²		-	133.00	3,064.32	3,064.32	
	ไม้ยาง 1"6"-8" 4.00 ม.(0.8)	18.41	ลบ.ฟ.	448.60	8,258.73	133.00	2,448.53	10,707.26	
	ไม้ยาง 11.5"3" 4.00 ม.(0.24)	5.52	ลบ.ฟ.	420.56	2,321.49	133.00	734.16	3,055.65	
	ตะปู	5.76	กก.	38.59	222.28	-	-	222.28	
	เหล็ก RB 6 mm.(153.60*22)	33.79	กก.	21.95	741.69	3.40	114.89	856.58	
	เหล็ก DB 16mm.(172.80*1.578)	272.67	กก.	20.86	5,687.90	3.40	927.08	6,614.97	
	ลวดผูกเหล็ก	9.17	กก.	54.83	502.79	-	-	502.79	
3	งานคาน GB1	24.00	ม.						
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.92	ม ³	1,930.92	3,707.37	498.00	956.16	4,663.53	
	ไม้แบบ	19.20	ม ²		-	133.00	2,553.60	2,553.60	
	ไม้ยาง 1"6"-8" 4.00 ม.(0.8)	15.36	ลบ.ฟ.	448.60	6,890.50		-	6,890.50	
	ไม้ยาง 11.5"3" 4.00 ม.(0.24)	4.6	ลบ.ฟ.	420.56	1,934.56		-	1,934.56	

		4.80	กก.	38.59	185.23	-	-	185.23	
	เหล็ก RB 6 mm.(192*22)	42.24	กก.	21.95	927.17	3.40	143.62	1,070.78	
	เหล็ก RB 15mm.(192*1.20)	230.40	กก.	25.70	5,921.28	3.40	783.36	6,704.64	
	ลวดผูกเหล็ก	8.17	กก.	54.83	447.96	-	-	447.96	
4	งานคาน GB2	30.00	ม.						
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	2.40	ม ³	1,930.92	4,634.21	498.00	1,195.20	5,829.41	
	ไม้แบบ	24.00	ม ²		-	133.00	3,192.00	3,192.00	
	ไม้ยาว 1"6"8" 4.00 ม.(0.8)	19.2	ลบ.ฟ.	448.60	8,613.12		-	8,613.12	
	ไม้ยาว 11.5"3" 4.00 ม.(0.24)	5.76	ลบ.ฟ.	420.56	2,422.43		-	2,422.43	
	ตะปู	6.00	กก.	38.59	231.54	-	-	231.54	
	เหล็ก RB 6 mm.(240*22)	52.80	กก.	21.95	1,158.96	3.40	179.52	1,338.48	
	เหล็ก RB 15mm.(180*1.20)	216.00	กก.	25.70	5,551.20	3.40	734.40	6,285.60	
	ลวดผูกเหล็ก	8.06	กก.	54.83	441.93	-	-	441.93	
5	งานพื้นคอนกรีต	136.00	ม ²	-	-	-	-	-	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	13.60	ม ³	1,930.92	26,260.51	498.00	6,772.80	33,033.31	
	ทรายอนเขาขัดแน่น	40.80	ม ³	397.20	16,205.76	91.00	3,712.80	19,918.56	
	เหล็ก RB 6 mm.(1360*22)	299.20	กก.	21.95	6,567.44	3.40	1,017.28	7,584.72	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.97	กก.	54.83	491.83	-	-	491.83	
6	งานผนังและงานตกแต่งผิวผนัง								
	งานผนังก่ออิฐบุลิต	111.28	ตรม.	104.84	11,666.60	60.00	6,676.80	18,343.40	
	งานผนังงานปูนเรียบ	225.56	ตรม.	53.70	12,112.57	82.00	18,495.92	30,608.49	
	งานผนังไม้สำเร็จรูป 8"	11.4	ตรม.	250.00	2,850.00	60.00	684.00	3,534.00	
7	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	กระเบื้องเคลือบ ขนาด 12x12 นิ้ว	136	ตรม.	324.00	44,064.00	120.00	16,320.00	60,384.00	
8	งานหลังคา	159.8	ตรม.						
	-เหล็ก C 100*50*20*2.3 mm.	18.00	ท่อน	519.63	9,353.34	-	-	9,353.34	13
	-เหล็ก C 125*50*20*2.3 mm.	14.00	ท่อน	621.50	8,701.00	-	-	8,701.00	
	-เหล็ก C 75*45*20*2.3 mm.	39.00	ท่อน	621.50	24,238.50	-	-	24,238.50	
	-เหล็ก 50*50*2mm.	4.00	ท่อน	540.19	2,160.76	-	-	2,160.76	
	-โครงชายสำเร็จรูป 8"	49.00	ม.	105.00	5,145.00	69.00	3,381.00	8,526.00	

	เสาเข็มรูป 6"	49.00	ท.ม.	75.00	3,675.00	-	-	3,675.00	
	เสาเหล็กแอมโวลท์ชนิดมีฟลอยด์	159.8	ตร.ม.	200.00	31,960.00	50.00	7,990.00	39,950.00	
	-ครอบสันหลังคา	17	ม.	100.00	1,700.00	20.00	340.00	2,040.00	
	-คานวางเข็มโครงหลังคาเหล็ก	159.8	ตร.ม.	-	-	100.00	15,980.00	15,980.00	
9	งานสี								
	งานทาสีน้ำอะคริลิก	360	ตร.ม.	39.02	14,047.20	30.00	10,800.00	24,847.20	
	งานทาสีน้ำมัน	35	ตร.ม.	60.67	2,123.45	35.00	1,225.00	3,348.45	
10	งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	งานฝ้าเพดานยิบร็อนบอร์ดฉาบเรียบ	90.00	ม ²	216.00	19,620.00	-	-	19,620.00	
	งานฝ้าเพดานสกร๊พบอร์ด 4 มม.	46.00	ม ²	385.00	17,710.00	-	-	17,710.00	
11	งานประตู่-หน้าต่าง								
	ประตู ป1	2	ชุด	19,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00	อุปกรณ์ครบ
	หน้าต่าง น1	8	ชุด	6,500.00	52,000.00	-	-	52,000.00	อุปกรณ์ครบ
12	งานไฟฟ้า								
	คอมไฟ 1"36 ฟลูออเรสเซนต์	4	ชุด	450	1,800.00	100.00	400.00	2,200.00	
	คอมไฟ 2"36 ฟลูออเรสเซนต์	12	ชุด	950	11,400.00	100.00	1,200.00	12,600.00	
	สายไฟ 2"2.5 ตร.มม.	200	ม.	20	4,000.00	-	-	4,000.00	
	สายไฟ 2"1.5 ตร.มม.	200	ม.	20	4,000.00	-	-	4,000.00	
	ปลั๊ก	4	ชุด	250	1,000.00	100.00	400.00	1,400.00	
	ชุดควบคุม	1	ชุด	3000	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							573,220.39	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชนมภูมิ จีพเหล็ก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายสาโรจน์ ค้างแสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง