

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ท่าเรืออ่าวเคย บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๘,๕๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงกลวง กำหนด พร้อมบัญชีโครงการ จำนวน ๑ บัญชี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบปร.๕ จำนวน ๓ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสาโรจน์	ด้วงแสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมานิตย์	หัสจักร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาฯ	กรรมการ
๖.๓ นายศุภกร	เสนขวัญแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์ ฯ	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ท่าเรืออ่าวเคย บ้านอ่าวเคย หมู่ที่ ๔ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๘,๕๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงกลวง กำหนด พร้อมนำยโครงการ จำนวน ๑ ปี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบปร.๕ จำนวน ๓ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสาโรจน์	ด้วงแสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมานิตย์	หัสจักร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาฯ	กรรมการ
๖.๓ นายศุภกร	เสนขวัญแก้ว	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์ ฯ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ท่าเรืออ่าวเคอ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง
เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
ประมาณการเมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ผู้ประมาณการ นายธนภูมิ จีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	186,913.61	1.2708	237,529.82	
2	งานป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			240,529.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ			240,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ นี้ และให้ยึดถือประมาณราคา

นี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการโดย  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนภูมิ จีพเหล็ก) ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายลาโรจน์ ดั่งเสน)
ตรวจ..... ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายลาโรจน์ ดั่งเสน) (นายมานิตย์ หัสจักร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง ลงชื่อ..... กรรมการ
เห็นชอบ..... (นายศุภกร เสนขรรค์แก้ว)
(นายธีรพงษ์ ไร่)
ปลัด อบต.ม่วงกลวง
อนุมัติ.....
(นายขนิณาน แชะแดง)
นายก อบต.ม่วงกลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนประสงค์ทำเรืออ่าวเคอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอเกาะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผู้ประมาณราคา นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุอุปกรณ์	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
	งานฐานราก	4	ฐาน						
	-งานตอก/ถมดิน	4	ลบ.ม.			148.00	592.00	592.00	
	-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	0.8	ลบ.ม.	2056.07	1,645	391.00	312.80	1,957.86	
	-ไม้แบบเดิม	3.2	ตรม.	0	-	133	425.60	425.60	
	-ไม้แบบหนา 1" 80%	2.56	ตรม.	448.6	1,148.42	-	-	1,148.42	
	-ไม้โครงยึดแบบ	0.76	ลบ.ฟ.	420.56	319.63	-	-	319.63	
	-ตะปู	0.8	กก.	39.92	31.94	-	-	31.94	
	-เหล็ก 12 มม.(40*88)	35.20	กก.	20.06	706.11	3.30	116.16	822.27	
	-ลวดผูกเหล็ก	1.05	กก.	40.66	42.69	-	-	42.69	
	งานเสา คสล. ตอม่อ	4	ต้น						
	-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	0.73	ลบ.ม.	2056.07	1,501	391.00	285.43	1,786.36	
	-ไม้แบบเดิม	14.72	ตรม.	0	-	133	1,957.76	1,957.76	
	-ไม้แบบหนา 1" 80%	11.77	ตรม.	448.6	5,280.02	-	-	5,280.02	
	-ไม้โครงยึดแบบ	3.53	ลบ.ฟ.	420.56	1,484.58	-	-	1,484.58	
	-ตะปู	3.68	กก.	39.92	146.91	-	-	146.91	
	-เหล็ก 12 มม.(73.6*88)	64.76	กก.	20.06	1,299.09	3.30	213.71	1,512.79	
	-เหล็ก 6 มม.(73.6*22)	16.19	กก.	22.37	362.17	3.30	53.43	415.60	
	-ลวดผูกเหล็ก	2.40	กก.	40.66	97.58	-	-	97.58	
	งานคานGB	18	ม.						
	-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	1.44	ลบ.ม.	2056.07	2,961	391.00	563.04	3,523.78	
	-ไม้แบบเดิม	14.4	ตรม.	0	-	133	1,915.20	1,915.20	
	-ไม้แบบหนา 1" 80%	11.52	ตรม.	448.6	5,167.87	-	-	5,167.87	
	-ไม้โครงยึดแบบ	3.45	ลบ.ฟ.	420.56	1,450.93	-	-	1,450.93	
	-ตะปู	3.6	กก.	39.92	143.71	-	-	143.71	
	-เหล็ก 12 มม.(72*88)	63.36	กก.	20.06	1,271.00	3.30	209.09	1,480.09	
	-เหล็ก 6 มม.(108*22)	23.76	กก.	22.37	531.51	3.30	78.41	609.92	
	-ลวดผูกเหล็ก	2.58	กก.	40.66	104.90	-	-	104.90	

งานพื้น คสล.GS	20	ตรม.							
-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	0.25	ลบ.ม.	2056.07	514	391.00	97.75	611.77		
-ไม้แบบเต็ม	1.8	ตรม.	0	-	133.00	239.40	239.40		
-ไม้แบบหนา1" 80%	1.44	ตรม.	448.6	645.98	-	-	645.98		
-ไม้โครงยึดแบบ	0.43	ลบ.พ.	420.56	180.84	-	-	180.84		
-ตะปู	0.47	กก.	39.92	18.76	-	-	18.76		
-เหล็ก 6 มม.(200*22)	44.00	กก.	22.37	984.28	3.30	145.20	1,129.48		
-ลวดผูกเหล็ก	1.32	กก.	40.66	53.67	-	-	53.67		
-ทรายหยาบรองพื้น	6	ลบ.ม.	397.20	2,383.20	99.00	594.00	2,977.20		
งานหลังคา	66	ตรม.	-	-	100.00	5,600.00	5,600.00		
กระเบื้องลอนคู่สี	128	แผ่น	53.28	6,819.84	20.30	2,598.40	9,418.24		
-เชิงชายต่ำเชิงรูป 8"	30	ม.	105	3,150.00	73.00	2,190.00	5,340.00		
-เชิงชายต่ำเชิงรูป 6"	30	ม.	75	2,250.00	-	-	2,250.00		
-แปเหล็ก 75*45*15*20*2.3 มม.	12	พอนด์	621.5	7,458.00	-	-	7,458.00		
-ตะปูเกลียว	1	กิโลกรัม	300	300.00	-	-	300.00		
-เหล็ก C 100*50*20*3.2 mm.	13.00	พอนด์	519.63	6,755	-	-	6,755.19		
ครอบสันหลังคาชนิดปับมูม	15	แผ่น	37.38	560.70	20.30	304.50	865.20		
งานผนังและงานตกแต่งผิวผนัง									
งานผนังไม้ฝาสำเร็จรูป สีซีลอน	4	ตรม.	250	1,000	69	276.00	1,276.00		
เกล็ดทางนอน									
งานผนังงานปูนเรียบโครงสร้าง	18.75	ตรม.	0	-	100	1,875.00	1,875.00		
- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	225.94	กก.	2.73	617	-	-	616.81		
- น้ำยาผสมปูนขาว	144.38	กก.	2	289	-	-	288.75		
- ทรายละเอียด	0.75	ลบ.ม.	514.02	386	-	-	385.52		
- น้ำผสมปูน	56	ลิตร	0.018	1	-	-	0.90		
งานสี									
งานทาสีน้ำยาคัลลิก	16.8	ตร.ม.	0	-	30.00	504.00	504.00		
-สีโปว	3.36	กก.	10	33.60	-	-	33.60		
-สีทาภายนอกทาสีรองพื้น	0.67	GL	514.02	345.42	-	-	345.42		
-สีทาภายนอกทาสีทับหน้า	0.84	GL	439.25	368.97	-	-	368.97		
งานทาสีน้ำมัน	41.4	ตร.ม.	0	-	35.00	1,449.00	1,449.00		
-สีโปว	8.28	กก.	10	82.80	-	-	82.80		

-สีทารองพื้น	1.66	GL	750	1,242.00	-	-	1,242.00	
-สีทาภายนอกทาสีหน้า	2.07	GL	750	1,552.50	-	-	1,552.50	
น้ำมันผสมสี	0.08	GL	250	20.70	-	-	20.70	
งานป้องกันกัดเซาะตลิ่ง								
กระสอบทราย 0.20*0.40*0.60	1288.00	กบ.ตม	3	3,864.00	-	-	3,864.00	
-ทรายหยาบ	61.82	ลบ.ม.	397.20	24,554.90	150.00	9,273.00	33,827.90	ทรายใต้สูง
-งานถมดินลูกรังอัดแน่น	165	ลบ.ม.	150.00	24,750.00	99.00	16,335.00	41,085.00	
-ทรายหยาบทับหน้า	44	ลบ.ม.	397.20	17,476.80	99.00	4,356.00	21,832.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							186,913.61	-

ใช้ราคาพานิชย์จังหวัดระนองเดือนมิถุนายน 2559

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายสาโรจน์ คังวเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง