

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสวนป่า บ้านม่วงกลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงกลวง กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๗๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบปร.๔ จำนวน ๑ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<u>๖.๑ นางสาวดวงฤทัย ทัดแก้ว</u>	<u>ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
<u>๖.๒ นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก</u>	<u>ตำแหน่ง นายช่างโยธาฯ</u>	<u>กรรมการ</u>
<u>๖.๓ นายศุภกร เสนขวัญแก้ว</u>	<u>ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ ฯ</u>	<u>กรรมการ</u>

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง โทร.๐๗๗-๘๖๑๖๒๓

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนป่า
สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วงกลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
เจ้าของ อบต.ม่วงกลวง ออกแบบและรายการ อบต.ม่วงกลวง
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ประมาณการ นายสาโรจน์ ด้วงเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร			-	
๒	ประเภททาง	๓๕๘,๒๒๘.๘๙	๑.๓๐๗๔	๔๖๘,๓๔๘.๔๕	
๓	ประเภทชลประทาน			-	
๔	ประเภทงานสะพานท่อลอดเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๗๑,๓๔๘.๔๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๗๑,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ ม.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับค่างาน โครงการก่อสร้างถนน คสล
(นายสาโรจน์ ด้วงเสน) ซอยสวนป่า และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง

ตรวจ..... ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ ด้วงเสน) (นางสาวดวงอุทัย ทัดแก้ว)
เห็นชอบ..... ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธีรพงษ์ บุรี) (นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)
อนุมัติ..... ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอุสมาน แชะแดง) (นายศุภกร เสนขวัญแก้ว)

ประมาณราคาก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสวนป่า				แผ่นที่		๑/๑	
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ ๑ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.พัทลุง		เจ้าของโครงการ		อบต.ม่วงกลาง		รายการเลขที่	
ประมาณการเมื่อ		วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐		ผู้ประมาณราคา		นายสาโรจน์ ตัวงเสน		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๔๐ Ksc (ทรงลูกบาศก์)	๑๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๗๕.๗๐	๒๑๓,๐๘๔.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓๖,๗๒๐.๐๐	๒๔๔,๘๐๔.๐๐	
๒	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาดช่อง ๑๐ x ๓๐ ซม. ขนาดลวดเหล็ก ๔ มม.	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๕.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐	
๓	เหล็ก RB ๑๙ มม.	๐.๓๑๒	ตัน	๑๘,๒๖๑.๖๘	๕,๖๔๗.๖๔	๒,๙๐๐.๐๐	๙๐๔.๘๐	๖,๖๐๒.๔๔	
๔	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๐.๑๗๘	ตัน	๒๐,๕๑๗.๑๓	๓,๖๕๒.๐๕	๓,๓๐๐.๐๐	๕๘๗.๔๐	๔,๒๓๙.๕๕	
๕	ทรายรองพื้น	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๒๘.๙๗	๙,๑๕๘.๘๐	๙๙.๐๐	๓,๙๖๐.๐๐	๑๓,๑๑๘.๘๐	
๖	ไม้แบบ	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๒๓๓.๐๐	๒๐,๙๗๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๑,๙๗๐.๐๐	๓๒,๙๔๐.๐๐	
๗	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๕๓	๘,๔๒๔.๐๐	๘,๔๒๔.๐๐	
๘	ดินลูกรังให้ทาง	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๓๐.๘๔	๓,๙๒๕.๒๐	๙๙.๐๐	๒,๙๗๐.๐๐	๖,๘๙๕.๒๐	
๙	ยางมะตอยหยาบรองต่อ	๑๓๐.๐๐	ลิตร	๒๙.๑๐	๓,๗๘๓.๐๐	-	-	๓,๗๘๓.๐๐	
๑๐	ค่าแรงหยาบดยางมะตอย	๒๘๐.๐๐	เมตร	-	-	๑๓๓.๖๕	๓,๘๒๒.๐๐	๓,๘๒๒.๐๐	
					-		-	-	
รวมยอด				รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน		๓๕๘,๒๒๘.๘๙	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๙๙ บาท/ลิตร ราคาสีตุงหิ้วตระนอง เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

ลงชื่อ

(นายสาโรจน์ ตัวงเสน)

ผู้ประมาณราคา