

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทุ่งนา ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๔,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงกลวง กำหนด พร้อมด้วยโครงการ จำนวน ๑ บัญชี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๗๑,๐๐๐.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวดวงฤทัย ทัดแก้ว	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาฯ	กรรมการ
๖.๓ นายศุภกร เสนขวัญแก้ว	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ ฯ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง โทร.๐๙๙๙-๘๖๑๖๒๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุ่งนา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 เจ้าของ อบต.ม่วงกลาง ออกแบบและรายการ อบต.ม่วงกลาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 ผู้ประมาณการ นายสาโรจน์ คิ้วแสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร			-	
๒	ประเภททาง	๕๑๓,๐๐๔.๐๔	๑.๓๐๙๔	๖๖๘,๐๘๖.๖๘	
๓	ประเภทชลประทาน			-	
	ประเภทงานสะพานหรือลอดเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงินใจ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๖๗๑,๐๘๖.๖๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๖๗๑,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ม.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับค่างาน โครงการก่อสร้างถนน คสล
 ขอยุ่งนา และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง

ตรวจ.....

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ คิ้วแสน)

(นางสาวดวงฤทัย หัดแก้ว)

เห็นชอบ.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธีรพงษ์ ปุริ)

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

อนุมัติ.....

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอุทิศ ชาญแสง)

(นายศุภกร แสนขวัญแก้ว)

ประมาณราคาก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทุ่งนา				แผนที่	๑/๓		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางเบง หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.พัทลุง	เจ้าของโครงการ	อบต.ม่วงกลาง		รายการเลขที่				
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐	ผู้ประมาณราคา	นายสารโรจน์	ตัวงสาน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๕๐ Ksc (ทรงลูกบาศก์)	๓๓๓.๖๖	ลบ.ม.	๑,๙๖๕.๙๐	๖๖๕,๙๖๖.๖๖	๓๐๖.๐๐	๕๖,๕๐๔.๖๐	๓๕๙,๖๑๑.๒๖	
๒	ตะแกรงเหล็กเส้นสำหรับรูป ขมไขว้ ๑๐ X ๓๐	๓,๕๕๔.๐๐	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๘๕,๒๙๖.๐๐	๕.๐๐	๕,๙๓๐.๐๐	๙๑,๒๒๖.๐๐	
	ขม. ขนาดเส้นเหล็ก ๔ มม.				-			-	
๓	เหล็ก FB ๑๔ มม.	๐.๔๔๐	ตัน	๑๔,๒๐๓.๖๘	๖,๒๔๙.๖๕	๒,๙๐๐.๐๐	๑,๒๙๖.๐๐	๘,๕๔๕.๖๕	
๔	เหล็ก DB ๑๒ มม.	๐.๒๕๔	ตัน	๒๐,๕๓๙.๓๓	๕,๒๑๘.๙๕	๓,๙๐๐.๐๐	๘,๖๔๓.๖๐	๙,๘๖๒.๕๕	
๕	ทรายรองพื้น	๕๙๗.๐๐	ลบ.ม.	๒๒๔.๙๙	๑๓๓,๐๕๓.๖๔	๙๙.๐๐	๕,๙๑๓.๐๐	๑๓๘,๙๖๖.๖๔	
๖	ไม้แบบ	๑๒๔.๙๐	ตร.ม.	๒๔๓.๐๐	๓๐,๓๖๔.๔๐	๑๓๓.๐๐	๑๗,๓๑๙.๔๐	๕๕,๖๘๓.๘๐	
๗	งานปรับพื้นที่ทางดิน	๑,๑๔๔.๐๐	ตร.ม.		-	๑๐.๕๓	๑๒,๐๕๖.๓๖	๑๒,๐๕๖.๓๖	
๘	ค้ำยันคูรับเหล็กทาง	๔๒.๐๐	ลบ.ม.	๑๓๐.๘๕๕	๕,๖๒๖.๕๖	๙๙.๐๐	๔,๒๕๙.๐๐	๙,๘๘๕.๕๖	
๙	ขามตะกั่วหรือตะกั่ว	๑๕๐.๐๐	กิโลกรัม	๒๔.๙๐	๓,๗๓๕.๐๐		-	๓,๗๓๕.๐๐	
๑๐	ค่าแรงขุดถม	๓๙๘.๐๐	เมตร			๑๓๖.๕๕	๕,๔๓๒.๙๐	๕,๔๓๒.๙๐	
					-		-	-	
					-		-	-	
รวมยอด				รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน		๕๑๑,๐๐๔.๐๕	

หมายเหตุ ราคาไม้แบบค้ำยันที่ราคา ๒๖.๐๐ - ๒๖.๕๕ บาท/กิโลกรัม ราคาวัสดุจังหวัดระนอง เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

ลงชื่อ

(นายสารโรจน์ ตัวงสาน)

ผู้ประมาณราคา