

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงกลวง กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๕๔๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบปร.๕ จำนวน ๒ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<u>๖.๑ นางสาวดวงฤทัย ทัดแก้ว</u>	<u>ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
<u>๖.๒ นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก</u>	<u>ตำแหน่ง นายช่างโยธาฯ</u>	<u>กรรมการ</u>
<u>๖.๓ นายมานิตย์ หัสจักร์</u>	<u>ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า ฯ</u>	<u>กรรมการ</u>

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง โทร.๐๙๙-๘๖๖๖๒๓

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒
สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
เจ้าของ อบต.ม่วงกลาง ออกแบบและรายการ อบต.ม่วงกลาง
ประมาณการเมื่อวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้ประมาณการ นายสาโรจน์ ค้างแสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๕๒๙,๖๓๙.๕๐	๑.๒๙๐๘	๕๕๕,๙๘๓.๓๕	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๕๘,๙๘๓.๓๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๕๘,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร น.

เฉลี่ยราคาประมาณ น.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับคำนวณ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นายสาโรจน์ ค้างแสน) บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง
ตรวจ..... ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายสาโรจน์ ค้างแสน) (นางสาวดวงศุข หัตถแก้ว)
เห็นชอบ..... ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายธีรพงษ์ นุรี) (นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)
อนุมัติ..... ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอุสมาน แชะแดง) (นายมานิตย์ หัสจักรี)

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางบน หมู่ที่ ๒						แผนที่	๑/๒
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.พัทลุง	เจ้าของโครงการ	อบต.ม่วงกลาง		รายการเลขที่			
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙	ผู้ประมาณราคา	นายสาโรจน์ ดั่งเสน		ตำแหน่ง		ผู้อำนวยการกองช่าง	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		คำวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานคอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๖๘๖.๐๐	๓,๓๗๒.๐๐	๓๙๖.๐๐	๔,๑๖๘.๐๐	
	งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๒๐.๕๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๓๔.๐๐	๓๙,๖๘๗.๐๐	๓๐,๒๐๙.๐๐	๔๙,๘๙๖.๐๐	
	งานไม้แบบ	๒๒๔.๒๐	ตร.ม.	๔๖๘.๐๐	๑๐๔,๗๒๕.๖๐	๑๓๓.๐๐	๑๐๔,๘๕๘.๖๐	
	เหล็ก FG ๖ มม.	๐.๓๗๓	ตัน	๒๐,๖๐๗.๕๘	๗,๖๘๖.๕๘	๔,๑๐๐.๐๐	๑๑,๗๘๖.๕๘	
	เหล็ก FG ๙ มม.	๐.๘๐๕	ตัน	๓๗,๑๔๖.๒๖	๓๐,๘๘๖.๖๙	๔,๑๐๐.๐๐	๓๕,๙๘๖.๖๙	
	งานชุดดินฐานราก	๔๓.๖๘	ลบ.ม.	-	-	๓๔๘.๐๐	๖,๔๖๔.๖๘	
	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก	๑๒๗.๐๐	ตร.ม.	๑๓๓.๐๐	๑๖,๗๙๑.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖,๘๗๑.๐๐	
	งานฉาบปูน	๓๑๖.๐๐	ตร.ม.	๖๙.๐๐	๒๑,๘๐๔.๐๐	๙๕.๐๐	๒๑,๙๐๔.๐๐	
	งานติดตั้ง ท่อ แสตปล ๐ ๒ นิ้ว	๒๕๖.๐๐	ม	๓๒๖.๖๖	๘๓,๕๖๔.๙๖	๔๔.๓๓	๘๓,๖๐๙.๒๙	
	คานทับหลัง	๑๒๗.๐๐	ม	๓๓๓.๐๐	๔๑,๙๙๑.๐๐	๗๘.๐๐	๔๒,๐๖๙.๐๐	
	งานทาสีผนัง	๓๑๖.๐๐	ตร.ม.	๓๙.๐๐	๑๒,๓๒๔.๐๐	๓๔.๐๐	๑๒,๓๕๘.๐๐	
	พราอรองพื้น	๔.๐๐๐	ลบ.ม.	๓๙๗.๒๐	๑,๕๘๘.๘๐	๙๙.๐๐	๑,๖๘๗.๘๐	
	รวมยอด				-	-	๓๙๑,๐๑๐.๕๖	
	รวมยอด			รวมคำวัสดุ	รวมแรงงาน			

หมายเหตุ ราคามันมีขึ้นที่ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร ราคาค่าวัสดุจึงหวั่นของ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

(นายสาโรจน์ ดั่งเสน)

โครงการก่อสร้างรั้วชุมชนพัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒										แผ่นที่	๒/๒
ประมาณราคาก่อสร้าง	สถานที่ก่อสร้าง	บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.พัทลุงของ	เจ้าของโครงการ	อปต.ม่วงกลวง	รายการเลขที่						
ประมาณการเมื่อ	วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙		ผู้ประมาณราคา	นายสาโรจน์ ดั่งเสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ		
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	งานประคูร์ว							-			
	แสดนเลสล่อง ๑ x ๓ นิ้ว ทบ ๑.๖ มม	๕๔.๕๐	m.	๖๓.๖๖	๓,๖๖๘.๗๗	๒๑.๕๘	๑,๑๘๔.๐๓	๔,๘๕๒.๘๐			
	แสดนเลสล่อง ๒ x ๔ นิ้ว ทบ ๒.๐ มม.	๔๒.๒๐	m.	๕๖๖.๖๖	๒๓,๘๖๓.๐๕	๑๓๘.๓๓	๘,๖๖๙.๕๑	๓๒,๕๒๒.๕๘			
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เหมา)	๑.๐๐	รายการ	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐			
	เหล็ก RB ๑๒ มม	๑๗.๐๐	kg.	๑๙.๗๕	๓๓๕.๕๘	๓.๓๐	๕๖.๑๐	๓๔๑.๖๘			
	รวมทั้งหมด							๔๖๙,๖๓๗.๕๐			

หมายเลข	ราคามัมนิตเซลที่ราคา ๒๕.๐๐ - ๒๕.๙๙ บาท/ลิตร ราคาส่งตั้งหัวทรงบอง	เดือน	สิงหาคม	๒๕๕๙	ลงชื่อ		ผู้ประมาณราคา
---------	--	-------	---------	------	--------	--	---------------

अनुच्छेद १०३

100

(นายสาโรจน์ ตั้งวงเสน)