

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตอนกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๙๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามที่ อบต.ม่วงกลวงกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๐๗๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า
- ๕.๒ แบบปร.๔ จำนวน ๑ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายสารโรจน์ | ด้วงเสน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวดวงฤทัย | ทัดแก้ว | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ |
| ๖.๓ นายศุภกร | เสนขวัญแก้ว | ตำแหน่ง บุคลากร | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตอนกลาง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.หัวตะพาน
เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
ผู้ประมาณการ นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว.

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	842,496.75	1.2726	1,072,161.36	
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,075,161.36	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,075,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ นี้ และให้ยึดถือประมาณราคา

นี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายช่างโยธา 6ว.

(นายสาโรจน์ ด้วงเสน)

อนุมัติ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอุสมาน แซ่แดง)

(นางสาวดวงฤทัย ทัดแก้ว)

นายก อบต.ม่วงกลวง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศุภกร เสนขวัญแก้ว)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตอนกลาง

ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ดำเนินการเมื่อวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้ประมาณราคา นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
	คิดความยาวรางระบายน้ำ 5 ม.								
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดินถมคืน	3.00	ม ³			99.00	297.00	297.00	
	1.2 ทราดยหยาบอัดแน่น	0.20	ม ³	397.2	79	91.00	18.20	97.64	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.20	ม ³	1775.70	355	398.00	79.60	434.74	
	1.4 คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.40	ม ³	2,149.53	3,009	306.00	428.40	3,437.74	
	1.6 ไม้แบบ	20.00	ม ²		-	133.00	2,660.00	2,660.00	
	ไม้ยาง 1"x6"-8" 4.00 ม.(0.5)	10	ลบ.ฟ.	467.29	4672.90	-	-	4,672.90	
	ไม้ยาง 11.5"x3" 4.00 ม.(0.15)	3	ลบ.ฟ.	420.56	1261.68	-	-	1,261.68	
	- ตะปู	5.00	กก.	41.39	207	-	-	206.95	
	1.7 เหล็ก								
	เหล็ก RB 9 mm.(62*.499)	38.67	กก.	19.44	751.74	3.30	127.61	879.36	
	เหล็ก RB 6 mm.(80*.22)	24.20	กก.	18.80	454.96	3.30	79.86	534.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.88	กก.	41.28	78	-	-	77.61	
	ท่อพีวีซี ขนาด 2"	2	ม.	60.72	121	-	-	121.44	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	5	ม.					14,681.87	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1	ม.					2,936.37	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	285.00	ม.					836,866.83	
2	ท่อ คสล. ขนาด 0.40 ม.	12	ท่อน	369.16	4,430	100	1,200.00	5,629.92	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด		ม.					842,496.75	

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดระนองเดือน ตุลาคม 2558

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

นายช่างโยธา 6 ว.

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายสาโรจน์ ดำวงเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง