

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๖,๐๐๐.-บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด โคมไฟส่องถนน จำนวน ๔ ชุด พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.ม่วงกลวงกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๔,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบปร.๔ จำนวน ๓ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<u>๖.๑ นายสาโรจน์</u>	<u>ด้วงเสน</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ผู้อำนวยการกองช่าง</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
<u>๖.๒ นายชนมภูมิ</u>	<u>ชีพเหล็ก</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>นายช่างโยธา ๖ว</u>	<u>กรรมการ</u>
<u>๖.๓ นายมานิตย์</u>	<u>หัสจักร์</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ช่างไฟฟ้า</u>	<u>กรรมการ</u>

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง โทร.๐๗๗-๘๔๓๑๖๑

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๑
สถานที่ก่อสร้าง บ้านม่วงกลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
เจ้าของ อบต.ม่วงกลวง ออกแบบและรายการ กรมทางหลวง
ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ประมาณการ นายมานิตย์ หัสจักร์ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๔

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร		-		
๒	ประเภทงานทาง	๑๑๗,๐๐๔.๘๐	๑.๓๓๖๕	๑๕๖,๓๗๖.๙๒	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	งานไม่พิจารณาปรับราคา	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๐๔,๓๗๖.๙๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๓๐๔,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สามแสนสี่พันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ม.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับค่างาน ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
(นายมานิตย์ หัสจักร์) บริเวณถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๑ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง
ตรวจ..... ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสาโรจน์ ด้วงเสน) (นายสาโรจน์ ด้วงเสน)
เห็นชอบ..... ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรพงษ์ บุรี) (นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)
อนุมัติ..... ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอุสมาน แซ่แตง) (นายมานิตย์ หัสจักร์)

ประมาณราคาก่อสร้าง		โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๑				แผนที่		๑/๓			
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ ๑ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง		เจ้าของโครงการ		อปต.ม่วงกลาง		รายการเลขที่			
ประมาณการเมื่อ		วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘		ผู้ประมาณราคา		นายมานิตย์ หัสจักร์		ตำแหน่ง			
ลำดับที่		รายการ		จำนวน		หน่วย		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ	
๑		ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ ๑ ต้น)									
๑.๑		เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า									
		ฟ้า									
๑.๑.๑		เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม. พร้อมกิ่งและอุปกรณ์		๑.๐๐		ต้น		๙,๕๘๐.๐๐		๙,๕๘๐.๐๐	
		ฟิวส์ ครอบชุด								-	
๑.๑.๒		โคมไฟฟ้า ๒๕๐ W.HPS.พร้อมอุปกรณ์		๑.๐๐		โคม		๕,๒๗๐.๐๐		๕,๒๗๐.๐๐	
๑.๑.๓		ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง				ชุด		๑๔๕.๐๐		-	
๑.๑.๔		ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๘๐		๑.๐๐		แท่ง		๓,๓๕๗.๐๐		๓,๓๕๗.๐๐	
		x ๑.๒๐ ม.								-	
๑.๑.๕		สายไฟ NYF ๓ x ๑๐ ตร.มม.(สายไฟฟ้าเดิน		๓๒.๐๐		ม.		๑๖๙.๑๐		๕,๔๑๑.๒๐	
		ระหว่างเสา ขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง)								-	
๑.๑.๖		สายไฟ THW ๑ x ๒.๕ ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดิน		๒๐.๐๐		ม.		๙.๔๐		๑๘๘.๐๐	
		ในเสาถึงดวงโคมใช้ ๒ เส้น)								-	
		รวมยอด						รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา ๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัสดุจังหวัดระนอง เดือน กรกฎาคม ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายมานิตย์ หัสจักร์)

ประมาณราคาก่อสร้าง		โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๑				แผนที่		๑/๑	
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านม่วงกลาง หมู่ที่ ๑ ต.ม่วงกลาง อ.เกาะเปอร์ จ.ระนอง		เจ้าของโครงการ		อบต.ม่วงกลาง		รายการเลขที่	
ประมาณการเมื่อ		วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘		ผู้ประมาณราคา		นายมานิตย์ หัสจักร์		ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๔	
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)		หมายเหตุ
			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑.๑.๗	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปิดทับ	ม.	๘๕.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐			๒,๕๕๐.๐๐		
๑.๑.๘	Ground rod	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐			๓๕๐.๐๐		
	รวม(๑.๑)ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า						๒๖,๘๕๑.๒๐		
๑.๒	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน			-			-		
๑.๒.๑	รีเลย์พร้อมไฟใต้ชุด ๖๐ A ๒๒๐ v (๑ ชุดควม	ชุด	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐			๔,๒๐๐.๐๐		
	คุมได้ ๒๘ ดวงโคม)			-			-		
๑.๑.๒	เซฟตี้ลิวท์ ๓๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำ)พร้อมท่อ O	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐			๓,๒๐๐.๐๐		
	๑๑/๔ " (๑ ชุด ควมคุมได้ ๑๔ ดวงโคม)			-			-		
	รวม(๑.๒)ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้า						๗,๔๐๐.๐๐		
	ไฟฟ้าทั้งหมด								
	รวม(๑.๒)ค่าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า						๑,๘๕๐.๐๐		
	จำนวน ๑ ต้น			-			-		
๑.๓	ค่าติดตั้ง	๑.๐๐	ต้น		-	๓๔๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	
รวมยอด					รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน		

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลราคา ๒๓.๐๐ - ๒๓.๘๘ บาท/ลิตร ราคาสีตุงจังหวัดระนอง เตือน กรรณาคม ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายมานิตย์ หัสจักร์)

[illegible][illegible]

(นายมานิต หนูสีจักร)

ผู้ประมาณาตรา