

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนพชรเกษม บ้านสำนัก หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๒ ชุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามที่ อบต.ม่วงกลวงกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๕๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบปร.๔ จำนวน ๓ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<u>๖.๑ นายสาโรจน์</u>	<u>ด้วงแสน</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ผู้อำนวยการกองช่าง</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
<u>๖.๒ นายชนมภูมิ</u>	<u>ชีพเหล็ก</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>นายช่างโยธา ๖ว</u>	<u>กรรมการ</u>
<u>๖.๓ นายมานิตย์</u>	<u>หัสจักร์</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ช่างไฟฟ้า</u>	<u>กรรมการ</u>

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง โทร.๐๗๗-๘๔๓๑๖๑

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเพชรเกษม
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำนัก หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
เจ้าของ อบต.ม่วงกลวง ออกแบบและรายการ กรมทางหลวง
ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ประมาณการ นายมานิตย์ หัสจักร์ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๔

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร		-		
๒	ประเภทงานทาง	๓๔๐,๘๙๔.๓๒	๑.๓๓๖๕	๔๕๕,๖๐๕.๒๖	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	งานป้ายโครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๕๘,๖๐๕.๒๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๔๕๘,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ ม.

ประมาณการโดย..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจแล้วเห็นชอบกับค่างาน ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
(นายมานิตย์ หัสจักร์) บริเวณถนนเพชรเกษม และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็น ราคากลาง
ตรวจ..... ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสาโรจน์ ด้วงเสน) (นายสาโรจน์ ด้วงเสน)
เห็นชอบ..... ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรพงษ์ บุรี) (นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)
อนุมัติ..... ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอุสมาน แซ่แดง) (นายมานิตย์ หัสจักร์)

ประมาณราคาก่อสร้าง		โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเพชรเกษม				แผนที่		๑/๓	
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านสำนัก หมู่ที่ ๓ ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง		เจ้าของโครงการ		อบต.ม่วงกลวง		รายการเลขที่	
ประมาณการเมื่อ		วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘		ผู้ประมาณราคา		นายมานิตย์ หัสจักร์		ตำแหน่ง	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ ๑ ต้น)		ลบ.ม.						
๑.๑	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า								
	ฟ้า				-		-		
๑.๑.๑	เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม. พร้อมกิ่งและอุปกรณ์	๑.๐๐	ต้น	๙,๕๘๐.๐๐	๙,๕๘๐.๐๐		-	๙,๕๘๐.๐๐	
	ฟิวส์ ครอบชุด				-		-		
๑.๑.๒	โคมไฟฟ้า ๒๕๐ W/HPs.พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	โคม	๕,๒๗๐.๐๐	๕,๒๗๐.๐๐		-	๕,๒๗๐.๐๐	
๑.๑.๓	ค่าทำสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง		ชุด	๑๔๕.๐๐	-		-		
๑.๑.๔	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด ๐.๔๐ X ๐.๘๐	๑.๐๐	แห่ง	๓,๓๕๗.๐๐	๓,๓๕๗.๐๐		-	๓,๓๕๗.๐๐	
	X ๑.๒๐ ม.				-		-		
๑.๑.๕	สายไฟ NYF ๓ X ๑๐ ตร.ม.ม.(สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา ขึ้นกับรูปแบบการติดตั้ง)	๓๒.๐๐	ม.	๑๖๙.๑๐	๕,๔๑๑.๒๐		-	๕,๔๑๑.๒๐	
๑.๑.๖	สายไฟ THW ๑ X ๒.๕ ตร.ม.ม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ ๒ เส้น)	๒๐.๐๐	ม.	๙.๔๐	๑๘๘.๐๐		-	๑๘๘.๐๐	
รวมยอด				รวมค่าวัสดุ		รวมแรงงาน			

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา ๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัดตั้งหัวตระนอน เตือน กรรณาคม ลงชื่อ

(นายมานิตย์ หัสจักร์)

ผู้ประมาณราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง		โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเพชรเกษม				แผนที่		๒/๓	
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านสำนัก หมู่ที่ ๓ ต.ม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง		เจ้าของโครงการ		อบต.ม่วงกลาง		รายการเลขที่	
ประมาณการเมื่อ		วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘		ผู้ประมาณราคา		นายมานิตย์ หัสจักร์		ตำแหน่ง	
								ช่างไฟฟ้า ๔	
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)		หมายเหตุ
			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑.๑.๗	ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast บิดทับ	ม.	๘๕.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐			๒,๕๕๐.๐๐		
๑.๑.๘	Ground rod	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐			๓๕๐.๐๐		
	รวม(๑.๑)ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า						๒๖,๘๕๑.๒๐		
๑.๒	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน			-			-		
๑.๒.๑	รีเลย์พร้อมไฟได้เซลล์ ๖๐ A ๒๒๐ v (๑ ชุดควบ	ชุด	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐			๔,๒๐๐.๐๐		
	คุมได้ ๒๘ ดวง(คุม)			-			-		
๑.๑.๒	เซฟตี้อัตโนมัติ ๓๐ A (รวมฟิวส์กันน้ำ)พร้อมท่อ O	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐			๓,๒๐๐.๐๐		
	๑๑/๔ " (๑ ชุด ควบคุมได้ ๑๔ ดวง(คุม)			-			-		
	รวม(๑.๒)ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟ						๗,๔๐๐.๐๐		
	ไฟฟ้าทั้งหมด								
	รวม(๑.๒)ค่าอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า						๖๑๖.๖๖		
	จำนวน ๑ ต้น			-			-		
๑.๓	ค่าติดตั้ง	ต้น		-	๓๔๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	๓๔๐.๐๐		
รวมยอด							รวมค่าวัสดุ		
							รวมแรงงาน		

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา ๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท/ลิตร ราคาวัดจุฬารัตนระนอง เดือน กรกฎาคม ลงชื่อ

(นายมานิตย์ หัสจักร์)

ผู้ประมาณราคา

