

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงท่าเรือบ้านท่าช้าง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลาง อ.กะเปอร์ จ.นครศรีธรรมราช
เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง
ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ผู้ประมาณการ นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	140,027.38	1.2708	177,946.79	
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	เขียนใบ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....0.....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			180,946.79	
	คิดเป็นเงินประมาณ			180,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตร.ม.			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ นี้ และให้ยึดถือประมาณราคา
นี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก) ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายสาโรจน์ ด้วงเสน) ลงชื่อ..... กรรมการ
ตรวจ..... (นายสาโรจน์ ด้วงเสน) ลงชื่อ..... กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นายมานิตย์ หุสจิกว) ลงชื่อ..... กรรมการ
อนุมัติ..... (นายศุภกร เสนขวัญแก้ว)
(นายสมาน แะแดง)
นายก อบต.ม่วงกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงทำเหี่ยวบ้านพักยาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ผู้ประมาณราคา นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานบันไดและผนังกันดิน								
	1.1 ขุดดิน ลึก 0.60 ม.	82.200	ม3			148.000	12,165.600	12,165.600	137 ตรม.
	1.2 ทราดยหยาบอัดแน่น	1.100	ม3	397.200	436.920	91.000	100.100	537.020	หนา 0.10 ม.
	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	2.430	ลบ.ม.	-	-	306.000	743.580	743.580	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.80/2517)	631.000	กก.	2.750	2,285.415	-	-	2,285.415	
	- ทราดยหยาบ	1.385	ลบ.ม.	397.200	550.122	-	-	550.122	
	- หินเบอร์ 1-2	2.649	ลบ.ม.	700.930	1,856.764	-	-	1,856.764	
	1.5 ไม้แบบ	11.380	ม2	445.600	5,070.928	133.000	1,513.540	6,584.468	
	- ตะปู	2.850	กก.	40.500	115.425	-	-	115.425	
	2.3 เหล็ก				-	-	-	-	
	เหล็ก RB 6 mm.(21.34".22)	4.700	กก.	21.320	100.204	3.400	15.980	116.184	
	เหล็ก RB 9 mm.(168".499)	83.000	กก.	18.420	1,528.860	3.400	282.200	1,811.060	
	เหล็ก DB 12mm.(16".888)	14.000	กก.	17.870	250.180	3.400	47.600	297.780	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.060	กก.	40.500	123.930	-	-	123.930	
	- งานหินเรียงยาแนว (125.10)	75.060	ลบ.ม.	1,370.000	102,832.200	-	-	102,832.200	หนา 0.60 ม.
	- ค่าแรง งานหินเรียงยาแนว	125.100	ตร.ม.	-	-	80.000	10,008.000	10,008.000	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							140,027.55	

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดระนองเดือนเมษายน 2559

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายลาโรจน์ ดั่งเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง