

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมกำแพงศูนย์จริยธรรม บ้านบางเบน หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๐,๕๐๐.-บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ยาว ๑๐๓.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามที่ อบต.ม่วงกลวง
กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๙๘,๐๐๐.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท

ถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ แบบปร.๔ จำนวน ๒ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<u>๖.๑ นายสาโรจน์</u>	<u>ด้วงเสน</u>	<u>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
<u>๖.๒ นางสาวดวงฤทัย</u>	<u>ทัดแก้ว</u>	<u>ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด</u>	<u>กรรมการ</u>
<u>๖.๓ นายอดิเทพ</u>	<u>ฉิมล่อง</u>	<u>ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน</u>	<u>กรรมการ</u>

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการต่อเติมกำแพงศูนย์จริยธรรม บ้านบางเบน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.พัทลุง
เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
ผู้ประมาณการ นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว.

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	231,968.34	1.2726	295,202.91	
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			298,202.91	
	คิดเป็นเงินประมาณ			298,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 103.50 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 2879.22 บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ นี้ และให้ยึดถือประมาณราคา
นี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก) ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
นายช่างโยธา 6ว. (นายสาโรจน์ ตัวงเสน)
เห็นชอบ..... ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรพงษ์ บุรี) (นางสาวดวงฤทัย หัดแก้ว)
ปลัด อบต.ม่วงกลวง ลงชื่อ.....กรรมการ
อนุมัติ..... (นายอดิเทพ จิมล่อง)
(นายอุสมาน แซ่แดง)
นายก อบต.ม่วงกลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาก่อสร้าง ต่อเติมกำแพง ศูนย์จริยธรรม บ้านบางเบน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ผู้ประมาณราคา นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	คิดความยาวรั้ว 7 ม.								
1	หมวดงานฐานราก F1	3	ฐาน						
	1.1 ขุดดินถมดิน	0.15	ม ³			148.00	22.20	22.20	
	1.2 ทราดยาบอัดแน่น	0.03	ม ³	389.41	12	91.00	2.73	14.41	
	1.3 คอนกรีตยาบ 1 : 3 : 5	0.03	ม ³	1775.70	53	398.00	11.94	65.21	
	1.4 คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.11	ม ³	2,056.07	226	498.00	54.78	280.95	
	1.6 ไม้แบบ	0.90	ม ²		-	133.00	119.70	119.70	
	ไม้ยาง 1"6"-8" 4.00 ม.(0.8)	0.72	ลบ.ฟ.	448.60	322.99	-	-	322.99	
	ไม้ยาง 11.5"3" 4.00 ม.(0.24)	0.21	ลบ.ฟ.	420.56	88.32	-	-	88.32	
	- ตะปู	0.22	กก.	40.50	9	-	-	8.91	
	1.7 เหล็ก								
	เหล็ก RB 9 mm.(12*.499)	5.98	กก.	20.70	123.79	3.40	20.33	144.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.17	กก.	41.49	7	-	-	7.05	
2	งานเสา C1	3	ต้น						
	3.1 คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.11	ม ³	2,056.07	226.17	498.00	54.78	280.95	
	3.2 ไม้แบบ	3.06	ม ²		-	133.00	406.98	406.98	
	ไม้ยาง 1"6"-8" 4.00 ม.(0.8)	2.4	ลบ.ฟ.	448.60	1076.64	-	-	1,076.64	
	ไม้ยาง 11.5"3" 4.00 ม.(0.24)	0.73	ลบ.ฟ.	420.56	307.01	-	-	307.01	
	- ตะปู	0.76	กก.	40.50	30.78	-	-	30.78	
	3.3 เหล็ก				-	-	-	-	
	เหล็ก RB 6 mm.(14*.22)	3.16	กก.	22.11	69.87	3.40	10.74	80.61	
	เหล็ก RB 9 mm.(0*.499)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB 12mm.(20.40*.888)	17.95	กก.	20.41	366	3.40	61.03	427.39	
	เหล็ก DB 16 mm.(0*1.58)	0.00	กก.	0	-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB 20 mm.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	เหล็ก DB25 mm.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.63	กก.	41.49	26	-	-	26.28	

3	งานคาน GB	7.00	ม.						
	6.1 คอนกรีต 1:2:4	0.26	ม ³	2,056.07	534.58	498.00	129.48	664.06	
	6.2 ไม้แบบ	3.50	ม ²		-	133.00	465.50	465.50	
	ไม้ยาง 1"6"-8" 4.00 ม.(0.8)	2.8	ลบ.ฟ.	448.60	1256.08		-	1,256.08	
	ไม้ยาง 11.5"3" 4.00 ม.(0.24)	0.84	ลบ.ฟ.	420.56	353.27		-	353.27	
	- ตะปู	0.87	กก.	40.50	35.24	-	-	35.24	
	6.3 เหล็ก				-	-	-	-	
	เหล็ก RB 6 mm.(36.8*22)	8.09	กก.	22.11	178.87	3.40	27.51	206.38	
	เหล็ก RB 9 mm.(0*499)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB 12mm.(35*888)	7.11	กก.	20.41	145	3.40	24.17	169.29	
	เหล็ก DB 16 mm.(*1.58)	0.00	กก.	0	-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB 20 mm.(96*2.47)	0.00	กก.		-	3.40	-	-	
	เหล็ก DB25 mm.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.46	กก.	41.49	19	-	-	18.92	
4	งานผนังและงานตกแต่งผิวผนัง								
	งานผนังก่ออิฐรูปสี่เหลี่ยม	7	ตรม.	90.82	636	55	385.00	1,020.74	
	งานผนังก่ออิฐรูปสี่เหลี่ยมช่องแสง	2.8	ตรม.	175.97	493	55	154.00	646.72	
	งานผนังฉาบปูนเรียบ	23.8	ตรม.	75.67	1,801	82	1,951.60	3,752.55	
	งานทับหลัง คสล.	7	ม.	201.32	1,409	35	245.00	1,654.24	
	งานสี								
	งานทาสีน้ำยาคีลิก	23.8	ตร.ม.	36.63	871.79	30.00	714.00	1,585.79	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	7	ม.					15,539.26	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	1	ม.					2,241.24	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	103.50	ม.					231,968.34	

ใช้ราคาพยานิชย์จังหวัดระนองเดือนมิถุนายน 2558

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)
 นายช่างโยธา 6 ว.

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
 (นายสาโรจน์ ดั่งวงเสน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง