แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,677,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารโรงคลุมขนาดกว้าง13.00 เมตร ยาว 30.00 ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,644,116.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.3 รายงาน ปร.6

   6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สาโรจน์ ด้วงเสน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

   7.2 อัญชสา โส๊ะเหล๊าะ กรรมการกำหนดราคากลาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

   7.3 ชนมภูมิ ชีพเหล็ก กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชนมภูมิ ชีพเหล็ก
14 ธันวาคม 2566 09:05:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ม่วงกลวง อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง แบบเลขที่ 1/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**858,386.29**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**343,748.87**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**50,566.88**	
4	**งานป้าย**		**รวม**					**6,000.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,258,702.04**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,258,702.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชนมภูมิ ชีพเหล็ก

14 ธันวาคม 2566 09:03:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	26.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	4,401.60	4,401.60	
	งานคอนกรีตรองก้นฐานราก								
	- คอนกรีต 1:3:5	1.010	ลบ.ม.	1,967.60	1,987.27	426.00	430.26	2,417.54	
	งานคอนกรีต 320 Ksc								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	78.050	ลบ.ม.	2,242.99	175,065.36	419.00	32,702.95	207,768.32	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	156.060	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	21,692.34	21,692.34	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	124.080	ลบ.ฟ.	560.75	69,577.86	0.00	0.00	69,577.86	
	- ไม้เคร่า	37.440	ลบ.ฟ.	467.29	17,495.33	0.00	0.00	17,495.34	
	- ตะปู	39.010	กก.	43.61	1,701.22	0.00	0.00	1,701.23	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	.123	ตัน	23,996.26	2,951.53	4,400.00	541.20	3,492.74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	.860	ตัน	22,475.70	19,329.10	4,400.00	3,784.00	23,113.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	.828	ตัน	28,072.90	23,244.36	3,600.00	2,980.80	26,225.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยDB 20 mm.	2.345	ตัน	20,110.28	47,158.60	3,100.00	7,269.50	54,428.11	
	- เหล็ก wire mesh 6 มม. 0.20x0.20 ม.	390.000	ตร.ม.	59.00	23,010.00	5.00	1,950.00	24,960.00	
	- ลวดผูกเหล็ก.	124.830	กก.	60.75	7,583.42	0.00	0.00	7,583.42	
	งานทรายราดน้ำอัดแน่น								
	- ทรายถมที่	39.000	ลบ.ม.	510.75	19,919.25	112.00	4,368.00	24,287.25	
	งานโครงหลังคา								
	- ท่อ 114.3x3.2mm.-8.77kg/m.	2,184.000	กก.	40.00	87,360.00	12.00	26,208.00	113,568.00	
	- ท่อ 60.5x2.3mm.-3.30kg/m.	2,118.600	กก.	40.00	84,744.00	12.00	25,423.20	110,167.20	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.30 มม.	2,942.660	กก.	30.14	88,691.77	12.00	35,311.92	124,003.69	
	- TRUN BUCKLE ขนาด 16mm.	16.000	ชุด	200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SAG ROD RB9	.030	ตัน	22,475.70	674.27	4,400.00	132.00	806.27	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 30x30x12มม.	118.690	กก.	36.00	4,272.84	12.00	1,424.28	5,697.12	
	- สลักเกลียว +น็อต 16 มม.	59.000	ชุด	200.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	123,589.72	689,766.18	21,217.00	168,620.05	858,386.29	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET)ขนาด หนา 0.47 มม.	612.400	ตร.ม.	280.00	171,472.00	80.00	48,992.00	220,464.00	
	- วัสดุครอบข้างหลังคา	98.800	ม.	150.00	14,820.00	80.00	7,904.00	22,724.00	
	- สกรูเกลียว 3/4"	4.000	กล่อง	105.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- สกรูเกลียว 2"	20.000	กล่อง	205.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	
	งานฉาบปูน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	67.200	ตร.ม.	87.85	5,903.52	105.00	7,056.00	12,959.52	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคลีลิค	67.200	ตร.ม.	42.58	2,861.37	28.00	1,881.60	4,742.98	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	109.530	ตร.ม.	78.47	8,594.81	35.00	3,833.55	12,428.37	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน	390.000	ตร.ม.	129.00	50,310.00	40.00	15,600.00	65,910.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,077.90	258,481.70	368.00	85,267.15	343,748.87	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	ท่อร้อยสายไฟ								
	- PVC (สีเหลือง) ขนาด 1/2 นิ้ว	150.000	ม.	10.50	1,575.00	25.00	3,750.00	5,325.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย THW ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	2.000	ม้วน	672.90	1,345.80	0.00	0.00	1,345.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	2.000	ม้วน	1,028.04	2,056.08	0.00	0.00	2,056.08	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟตะแกรง ติดลอย (นีออน/LED (T8)2 หลอดฟลูออเรสเซนท์	18.000	ชุด	1,880.00	33,840.00	150.00	2,700.00	36,540.00	
	- สวิทช์ชนิดติดลอยกันน้ำ	7.000	ชุด	250.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- ปลั๊กชนิดติดลอยกันน้ำ	7.000	ชุด	250.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้า	1.000	ชุด	1,690.00	1,690.00	110.00	110.00	1,800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,781.44	44,006.88	285.00	6,560.00	50,566.88	
4	**งานป้าย**								
	ป้ายโครงการ								
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ป้ายโครงการ	1.000	ชุด	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานป้าย	-	-	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**1,258,702.04**	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

/ โครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง

สถานที่ก่อ ม่วงกลาง **อำเภอ** กะเปอร์ **จังหวัด** ระนอง **แบบเลขที่** 1/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่**

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					858,386.29	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					343,748.87	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					50,566.88	
4	งานป้าย		รวม					6,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,258,702.04	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	26.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	4,401.60	4,401.60	
	งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีต 1:3:5	1.010	ลบ.ม.	1,967.60	1,987.27	426.00	430.26	2,417.54	
	งานคอนกรีต 320 Ksc	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ	78.050	ลบ.ม.	2,242.99	175,065.36	419.00	32,702.95	207,768.32	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	156.060	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	21,692.34	21,692.34	

	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	124.080	ลบ.ฟ.	560.75	69,577.86	0.00	0.00	69,577.86	
	- ไม้เคร่า	37.440	ลบ.ฟ.	467.29	17,495.33	0.00	0.00	17,495.34	
	- ตะปู	39.010	กก.	43.61	1,701.22	0.00	0.00	1,701.23	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	0.123	ตัน	23,996.26	2,951.53	4,400.00	541.20	3,492.74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม.	0.860	ตัน	22,475.70	19,329.10	4,400.00	3,784.00	23,113.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.	0.828	ตัน	28,072.90	23,244.36	3,600.00	2,980.80	26,225.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยDB 20 mm.	2.345	ตัน	20,110.28	47,158.60	3,100.00	7,269.50	54,428.11	
	- เหล็ก wire mesh 6 มม. 0.20x0.20 ม.	390.000	ตร.ม.	59.00	23,010.00	5.00	1,950.00	24,960.00	
	- ลวดผูกเหล็ก.	124.830	กก.	60.75	7,583.42	0.00	0.00	7,583.42	
	งานทรายรองพื้นอัดแน่น	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ทรายถมที่	39.000	ลบ.ม.	510.75	19,919.25	112.00	4,368.00	24,287.25	
	งานโครงหลังคา	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อ Ø114.3x3.2mm.-8.77kg/m.	2,184.000	กก.	40.00	87,360.00	12.00	26,208.00	113,568.00	
	- ท่อ Ø60.5x2.3mm.-3.30kg/m.	2,118.600	กก.	40.00	84,744.00	12.00	25,423.20	110,167.20	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.30 มม.	2,942.660	กก.	30.14	88,691.77	12.00	35,311.92	124,003.69	
	- TRUN BUCKLE ขนาด Ø 16mm.	16.000	ชุด	200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- SAG ROD RB9	0.030	ตัน	22,475.70	674.27	4,400.00	132.00	806.27	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 30x30x12มม.	118.690	กก.	36.00	4,272.84	12.00	1,424.28	5,697.12	
	- สลักเกลียว +น็อต 16 มม.	59.000	ชุด	200.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	123,589.72	689,766.18	21,217.00	168,620.05	858,386.29	
2	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานมุงหลังคา	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอน (METAL SHEET)ขนาด หน	612.400	ตร.ม.	280.00	171,472.00	80.00	48,992.00	220,464.00	
	- วัสดุครอบข้างหลังคา	98.800	ม.	150.00	14,820.00	80.00	7,904.00	22,724.00	
	- สกรูเกลียว 3/4"	4.000	กล่อง	105.00	420.00	0.00	0.00	420.00	

	- สกรูเกลียว 2"	20.000	กล่อง	205.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	
	งานฉาบปูน	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	67.200	ตร.ม.	87.85	5,903.52	105.00	7,056.00	12,959.52	
	งานทาสี	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานทาสีน้ำอะคลีลิค	67.200	ตร.ม.	42.58	2,861.37	28.00	1,881.60	4,742.98	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิม	109.530	ตร.ม.	78.47	8,594.81	35.00	3,833.55	12,428.37	
	งานตกแต่งผิวพื้น	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน	390.000	ตร.ม.	129.00	50,310.00	40.00	15,600.00	65,910.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,077.90	258,481.70	368.00	85,267.15	343,748.87	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ท่อร้อยสายไฟ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- PVC (สีเหลือง) ขนาด 1/2 นิ้ว	150.000	ม.	10.50	1,575.00	25.00	3,750.00	5,325.00	
	สายไฟฟ้า	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- สาย THW ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	2.000	ม้วน	672.90	1,345.80	0.00	0.00	1,345.80	
	- สาย THW ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	2.000	ม้วน	1,028.04	2,056.08	0.00	0.00	2,056.08	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โคมไฟตะแกรง ติดลอย (นีออน/LED (T8)2 หล	18.000	ชุด	1,880.00	33,840.00	150.00	2,700.00	36,540.00	
	- สวิทซ์ชนิดติดลอยกันน้ำ	7.000	ชุด	250.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- ปลั๊กชนิดติดลอยกันน้ำ	7.000	ชุด	250.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้า	1.000	ชุด	1,690.00	1,690.00	110.00	110.00	1,800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,781.44	44,006.88	285.00	6,560.00	50,566.88	
4	งานป้าย			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ป้ายโครงการ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ป้ายโครงการ	1.000	ชุด	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานป้าย	-	-	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง อบต.ม่วงกลวง ตำบล ม่วงกลาง อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง

แบบเลขที่ 1/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานอาคาร**	**1,258,702.04**	**1.3062**	**1,644,116.60**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,644,116.60**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 390.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,215.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,644,116.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง อบต.ม่วงกลวง ตำบล ม่วงกลาง อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง

แบบเลขที่ 1/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,644,116.60**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 390.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,215.68 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,644,116.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง อบต.ม่วงกลวง ตำบล ม่วงกลาง อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง

แบบเลขที่ 1/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สาโรจน์ ด้วงเสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อัญชสา โส๊ะเหล๊าะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนมภูมิ ชีพเหล็ก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

ชนมภูมิ ชีพเหล็ก
14 ธันวาคม 2566 08:56:12

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง อบต.ม่วงกลวง ตำบล ม่วงกลาง อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง

แบบเลขที่ 1/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 1,644,116.60 บาท**	**1,644,116.60**	
สรุป	**ราคากลาง**	**1,644,116.60**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบหกบาทหกสิบสตางค์ .....)		

กรมบัญชีกลาง

ชนมภูมิ ชีพเหล็ก

14 ธันวาคม 2566 08:55:32

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ม่วงกลาง อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง

แบบเลขที่ 1/2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สาโรจน์ ด้วงเสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อัญชสา โส๊ะเหล๊าะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนมภูมิ ชีพเหล็ก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชนมภูมิ ชีพเหล็ก
14 ธันวาคม 2566 08:55:32

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานอาคาร

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.2 งานคอนกรีตรองก้นฐานราก

1.1.2.1 คอนกรีต 1:3:5

คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน 260 กก. @ 3.260 บาท/กก.	=	847.600 บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.62 ลบ.ม.@ 642.680 บาท/ลบ.ม.	=	398.461 บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน 1.03 ลบ.ม.@ 697.660 บาท/ลบ.ม.	=	718.589 บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีนจำนวน 180 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร	=	2.952 บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	=	1,967.602 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1,967.60 บาท/ลบ.ม.

กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.2 งานฉาบปูน

1.2.2.1 ผนังฉาบปูนเรียบ

ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 12.05 กก. @ 2.920 บาท/กก.	=	35.186 บาท/ตร.ม.
น้ำยาผสมปูนฉาบ จำนวน 0.50 ลิตร @ 44.000 บาท/ลิตร	=	22.000 บาท/ตร.ม.
ทรายละเอียด จำนวน 0.04 ลบ.ม. @ 765.420 บาท/ลบ.ม.	=	30.616 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 3.00 ลิตร @ 0.0164 บาท/ลิตร	=	0.049 บาท/ตร.ม.
รวมฉาบปูนผิวเรียบ พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	87.851 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	87.85 บาท/ตร.ม.

กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานทาสี

1.2.3.1 งานทาสีน้ำอะคลีลิค

งานทาสี สีน้ำอะคริลิค 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)เกรดที่ 1
(ประเภทกึ่งเงา)

สีโป๊ว จำนวน 0.100 กก.@ 98.000 บาท/ตร.ม.	=	9.800 บาท/ตร.ม.
สีทารองพื้นปูนใหม่ จำนวน 0.04 GL.@ 514.020 บาท/ตร.ม.	=	1.370 บาท/ตร.ม.
สีทาภายนอกทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.07 GL.@ 448.600 บาท/GL	=	31.402 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมสี จำนวน 1 ลิตร @0.0164 บาท/ลิตร	=	0.016 บาท/ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีภายใน (ปูนใหม่) พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	42.588 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	42.58 บาท/ตร.ม.

กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.3 งานทาสี

1.2.3.2 งานทาสีน้ำมันกันสนิม

งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)

สีทารองพื้นกันสนิม จำนวน จำนวน 0.038 GL.@ 345.000 บาท/GL	=	13.110 บาท/ ตร.ม.
สีทาทับหน้า 2 เที่ยว จำนวน 0.076 GL.@ 815.000 บาท/GL	=	61.940 บาท/ ตร.ม.
น้ำมันสน หรือ น้ำมันซักแห้ง จำนวน 0.023 GL@. 149.000 บาท/GL	=	3.427 บาท/ ตร.ม.
รวมวัสดุทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	78.477 บาท/ ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	78.47 บาท/ ตร.ม.

กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานอาคาร

1.2 งานสถาปัตยกรรม

1.2.4 งานตกแต่งผิวพื้น

1.2.4.1 งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน

ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 4 ซม.)

ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement) จำนวน 28.68 กก. 3.260 บาท/กก.	=	32.600 บาท/ตร.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 0.15 ลบ.ม. 642.680 บาท/ลบ.ม.	=	96.402 บาท/ตร.ม.
น้ำผสมปูน จำนวน 8.00 ลิตร ราคา 0.0164.. บาท/ลิตร 0.000	=	0.000 บาท/ตร.ม.
รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน พื้นที่ 1 ตร.ม.	=	129.002 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	129.00 บาท/ตร.ม.

กรมบัญชีกลาง

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6856	1.1666	5.5000	22.3522	1.2235	1.0700	1.3091
1.00	15.4654	1.1666	5.5000	22.1320	1.2213	1.0700	1.3067
2.00	15.3220	1.1666	5.5000	21.9886	1.2198	1.0700	1.3051
5.00	15.0245	1.1666	5.5000	21.6911	1.2169	1.0700	1.3020
10.00	14.9659	1.1666	5.0000	21.1325	1.2113	1.0700	1.2960
15.00	11.7000	1.1666	5.0000	17.8666	1.1786	1.0700	1.2611
20.00	10.9884	1.1666	5.0000	17.1550	1.1715	1.0700	1.2535
25.00	8.9675	1.1666	4.5000	14.6341	1.1463	1.0700	1.2265
30.00	8.1852	1.1666	4.5000	13.8518	1.1385	1.0700	1.2181
40.00	8.1487	1.1666	4.5000	13.8153	1.1381	1.0700	1.2177

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
50.00	8.1374	1.1666	4.5000	13.8040	1.1380	1.0700	1.2176
60.00	7.7209	1.1666	4.0000	12.8875	1.1288	1.0700	1.2078
70.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
80.00	7.6178	1.1666	4.0000	12.7844	1.1278	1.0700	1.2067
90.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
100.00	7.6095	1.1666	4.0000	12.7761	1.1277	1.0700	1.2066
150.00	7.3600	1.1666	4.0000	12.5266	1.1252	1.0700	1.2039
200.00	7.3617	1.1666	4.0000	12.5283	1.1252	1.0700	1.2039
250.00	7.2736	1.1666	4.0000	12.4402	1.1244	1.0700	1.2031
300.00	7.1950	1.1666	3.5000	11.8616	1.1186	1.0700	1.1969

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	**0.00 %**	**ดอกเบี้ยเงินกู้**	**7.00 % ต่อปี**
เงินประกันผลงานหัก	**0.00 %**	**ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)**	**7.00 %**

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
350.00	6.4098	1.1666	3.5000	11.0764	1.1107	1.0700	1.1884
400.00	6.3344	1.1666	3.5000	11.0010	1.1100	1.0700	1.1877
500.00	6.2868	1.1666	3.5000	10.9534	1.1095	1.0700	1.1871
≥500.00	5.6676	1.1666	3.5000	10.3342	1.1033	1.0700	1.1805

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,258,702.04 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 1,677,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,000,000.00	1.3067
1,258,702.04	1.3062
2,000,000.00	1.3051

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	เหล็กแผ่นหนา12มม.	กก.	X						ร้านระนองเมทัลชีท	23 พฤศจิกายน 2566	ราคาไม่มีปรากฏในราคาพานิชย์จังหวัดระนอง
2	ท่อ114.3x3.2mm.-8.77kg/m.	กก.	X						ร้านระนองเมทัลชีท	23 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีปรากฏในราคาพานิชย์จังหวัดและใกล้เคียง
3	TRUNBUCKLEขนาด16mm.	ชุด	X						ร้านระนองเมทัลชีท	23 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีปรากฏในราคาพานิชย์จังหวัด
4	หลังคาเหล็กเมทัลชีทหนา0.47มม.	บาท/ตร.ม.	X						ร้านมงคลพรหม	23 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีปรากฏในราคาพานิชย์จังหวัด
5	ครอบข้างเมทัลชีทsok0.47มม.	บาท/เมตร	X						ร้านมงคลพรหม	23 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีปรากฏในราคาพานิชย์จังหวัด
6	น็อต16มม.พร้อมสลักเกลียว	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์ สาขาระนอง	23 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีในรายการพานิชย์จังหวัด
7	ท่อร้อยสายไฟPVC1/2นิ้ว	ม.	X						โกลบอลเฮาส์ สาขาระนอง	23 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีแสดงในราคาพานิชย์จังหวัด
8	สกรูยึดเมทัลชีทปลายสว่าน2นิ้ว	กล่อง	X						โกลบอลเฮาส์ สาขาระนอง	23 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีแจ้งในราคาพานิชย์จังหวัด

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
9	สกรูเกลียวปลายสว่านสำหรับยิงเมทัลชีท	กล่อง	X						โกลบอลเฮาส์ สาขาระนอง	23 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีแจ้งในราคาพานิชย์จังหวัด
10	G-Safeตู้คอนซูมเมอร์สำเร็จ10ช่อง50A	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์ สาขาระนอง	23 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีแสดงในราคาพานิชย์จังหวัด
11	โคมไฟแบบแขวน	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์ สาขาระนอง	23 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีแสดงในราคาพานิชย์จังหวัด
12	[31.78]เต้ารับและเต้าเสียบเต้ารับ(เดี่ยว)แบบติดลอยกันน้ำ	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์ สาขาระนอง	10 ตุลาคม 2566	ไม่มีแสดงในราคาพานิชย์จังหวัด
13	อุปกรณ์ไฟฟ้าและดวงโคมปลั๊กตัวเมียสี่เหลี่ยม	ชุด	X						โกลบอลเฮาส์ สาขาระนอง	23 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีแสดงในราคาพานิชย์จังหวัด
14	ท่อ60.5x2.3mm.-3.30kg/m.	กก.	X						ร้านระนองเมทัลชีท	23 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีแสดงในราคาพานิชย์จังหวัด
15	น้ำยาผสมปูนฉาบ	ลิตร	X						โกลบอลเฮาส์ สาขาระนอง	23 พฤศจิกายน 2566	ราคาไม่มีในราคาพานิชย์จังหวัด

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานบางครั้ง	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
16	กลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้างสีโป๊วอะคริลิคฟิลเลอร์ขนาด3.785ลิตรตรากัปตัน	บาท/ลิตร	X						โกลบอลเฮาส์ สาขาระนอง	23 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีในราคาพานิชย์จังหวัด
17	เหล็กตะแกรงwiremesh6มม.0.20x0.20ม.	บาท/ตร.ม.	X						ไถ่เชียงค้าวัสดุ	22 พฤศจิกายน 2566	เป็นราคาที่ไม่มีปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด
18	สีรองพื้นกันสนิม	แกลลอน	X						โกลบอลเฮาส์ ระนอง	27 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีราคาแสดงในราคาพานิชย์จังหวัดระนอง
19	สีเคลือบน้ำมันสีน้ำมันเคลือบชนิดเงามาร์คขนาด3.785ลิตร	แกลลอน	X						โกลบอลเฮาส์	27 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีราคาแสดงในราคาพานิชย์จังหวัดระนอง
20	น้ำมันสน	แกลลอน	X						โกลบอลเฮาส์	27 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีแสดงในราคาพานิชย์จังหวัดระนอง
21	สีโป๊วผนัง	กก.	X						ไถ่เชียงค้าวัสดุ	27 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีแสดงในราคาพานิชย์จังหวัดระนอง
22	สีโป๊ว	บาท/ตร.ม.	X						ปรีดาค้าไม้	27 พฤศจิกายน 2566	ไม่มีแสดงในราคาพานิชย์จังหวัดระนอง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างโรงคลุมลานเอนกประสงค์ อบต.ม่วงกลวง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง / องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

รวมทั้งสิ้น (รายการ)		22	-	-	-	-	-			

กรมบัญชีกลาง