



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง
เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดเราะห์มะห์ หมู่ที่ ๓
ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดเราะห์มะห์ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลางกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีสอบราคา

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และหากปรากฏว่าการสอบราคาก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกัน หรือไม่แตกต่างกันไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และการคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะห์มะห์ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง

กำหนดขายรูปแบบรายการและกำหนดยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

กำหนดรับซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ชั้น ๒) จังหวัดระนอง

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ชั้น ๒) จังหวัดระนอง

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๘๖-๑๖๕๖ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.muangkluang.go.th , www.Ranonglocal.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอุสมาน แซ่แดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสยิตเราะห์มะห์ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐. บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร มุงหลังคาเหล็กเมทัลชีท พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลาง กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐. บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๒ แบบปร.๔ จำนวน ๓ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสาโรจน์ ด้วงแสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวดวงฤทัย หัตถ์แก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ
 - ๖.๓ นายศุภกร เสนขวิญแก้ว ตำแหน่ง บุคลากร กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะห์มะห์
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.พัทลุง
เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ผู้ประมาณการ นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว.

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	194,534.46	1.2726	247,564.55	
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,564.55	
	คิดเป็นเงินประมาณ			250,000.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ นี้ และให้ยึดถือประมาณราคา

นี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อได้เป็นหลักฐาน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายช่างโยธา 6 ว.

(นายสาโรจน์ ด้วงเสน)

ตรวจ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาโรจน์ ด้วงเสน)

(นางสาวดวงฤทัย ทัดแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

อนุมัติ.....

(นายศุภกร เสนขวัญแก้ว)

(นายอุสมาน แซ่แดง)

นายก อบต.ม่วงกลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาก่อสร้าง

ต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดเราะห์มะห์

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ผู้ประมาณราคา นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	หมวดงานฐานราก	14	ฐาน						
	1.1 ขุดดินถมดิน	14.00	ม ³			148.00	2,072.00	2,072.00	
	1.2 ทราดยหยาบอัดแน่น	0.10	ม ³	389.41	39	91.00	9.10	48.04	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.10	ม ³	1682.24	168	398.00	39.80	208.02	
	1.4 คอนกรีต 1 : 2 : 4	2.80	ม ³	1869.16	5,234	498.00	1,394.40	6,628.05	
	1.6 ไม้แบบ	11.20	ม ²	445.6	4,991	133.00	1,489.60	6,480.32	
	- ตะปู	2.80	กก.	40.5	113	-	-	113.40	
	1.7 เหล็ก								
	- เหล็ก DB Dia 9 มม.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	- เหล็ก DB Dia 12 มม.	155.00	กก.	20.41	3,164	3.40	527.00	3,690.55	
	- เหล็ก DB Dia 16 มม.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	- เหล็ก DB Dia 20 มม.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	- เหล็ก DB Dia 25 มม.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.65	กก.	41.49	193	-	-	192.93	
2	งานตอม่อ คสล.	14.00	ตัน						
	2.1 คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.78	ม ³	1869.16	1,457.94	498.00	388.44	1,846.38	
	2.2 ไม้แบบ	15.68	ม ²	445.6	6,987.01	133.00	2,085.44	9,072.45	
	- ตะปู	3.92	กก.	40.50	158.76	-	-	158.76	
	2.3 เหล็ก								
	เหล็ก RB 6 mm.(*.22)	17.24	กก.	22.22	383.07	3.40	58.62	441.69	
	เหล็ก RB 9 mm.(*.499)	0.00	กก.	-	-	-	-	-	
	เหล็ก DB 12mm.(*.888)	69.61	กก.	20.41	1,421	3.40	236.67	1,657.41	
	เหล็ก DB 16 mm.(*.158)	0.00	กก.		-	-	-	-	
	เหล็ก DB 20 mm.		กก.		-	-	-	-	
	เหล็ก DB25 mm.	0.00	กก.		-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.61	กก.	41.49	108	-	-	108.10	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	4.48	ม ²	68	305	100.00	448.00	752.64	

	งานพื้น คสล.	31.90	ม ²						
	3.1 คอนกรีต 1 : 2 : 4	3.19	ม ³	1869.16	5,962.62	498.00	1,588.62	7,551.24	
	3.2 ทราดยาบอัดแน่น	3.19	ม ³	389.41	1,242	91.00	290.29	1,532.51	
	2.3 เหล็ก				-	-	-	-	
	เหล็ก RB 6 mm.(*.22)	70.18	กก.	22.22	1,559.40	3.40	238.61	1,798.01	
	เหล็ก RB 9 mm.(*.499)	0.00	กก.	-	-		-	-	
	เหล็ก DB 12mm.(*.888)	0.00	กก.	-	-		-	-	
	เหล็ก DB 16 mm.(*1.58)	0.00	กก.		-		-	-	
	เหล็ก DB 20 mm.		กก.		-	-	-	-	
	เหล็ก DB25 mm.		กก.		-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.11	กก.	41.49	87	-	-	87.35	
	2.4ผิวทรายล่าง	31.90	ม ²	255	8,135	99.00	3,158.10	11,292.60	
4	งานบันได คสล.								
	4.1 คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.09	ม ³	1869.16	2,037.38	498.00	542.82	2,580.20	
	4.2 ทราดยาบอัดแน่น	3.19	ม ³	389.41	1,242	91.00	290.29	1,532.51	
	4.3 เหล็ก				-	-	-	-	
	เหล็ก RB 6 mm.(*.22)	149.86	กก.	22.23	3,331.39	3.40	509.52	3,840.91	
	เหล็ก RB 9 mm.(*.499)	20.75	กก.	20.41	423.51	3.40	70.55	494.06	
	เหล็ก DB 12mm.(*.888)	0.00	กก.	-	-		-	-	
	เหล็ก DB 16 mm.(*1.58)	0.00	กก.		-		-	-	
	เหล็ก DB 20 mm.		กก.		-	-	-	-	
	เหล็ก DB25 mm.		กก.		-	-	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.12	กก.	41.49	212	-	-	212.36	
5	งานโครงสร้างเหล็ก								
	เหล็กอาบสังกะสี 2.5"	14.00	ท่อน	1295.82	18,141	-	-	18,141.48	
	เหล็กอาบสังกะสี 1.5"	7.00	ท่อน	1051.56	7,361	-	-	7,360.92	
	เหล็กอาบสังกะสี 1."	0.58	ท่อน	492.99	286	-	-	285.93	
	แปเหล็ก กล่อง 2"*2"	13.00	ท่อน	544.86	7,083	-	-	7,083.18	
	หลังคาเหล็กเมทัลชีท หนา 0.30 มม.	68.00	ตร.ม.	135	9,180	80.00	5,440.00	14,620.00	สิ้นน้ำเงิน
	ตัดโค้ง								
	-อุปกรณ์งหลังคา	68	ตร.ม.	15	1,020.00	-	-	1,020.00	
	-ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	68	ตร.ม.	0	-	150.00	10,200.00	10,200.00	
6	งานราวจับสแตนเลส	35.00	ม.	1500	52,500.00	500.00	17,500.00	70,000.00	
7	งานสี								
	งานทาสีน้ำอคลิลิก	4.48	ตร.ม.	48	215.04	30.00	134.40	349.44	

ค่าสีน้ำมัน	11.5	ตร.ม.	59	678.50	35.00	402.50	1,081.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							194,534.46	

ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดระนองเดือน เมษายน 2558

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)
นายช่างโยธา 6 ว.

(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นายสาโรจน์ ดังเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง