

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือตรงอ่าวเคย หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๔,๐๐๐.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ม่วงกลวง กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๗๔,๐๐๐.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบปร.๕ จำนวน ๑ หน้า
 - ๕.๒ แบบปร.๕ จำนวน ๔ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<u>๖.๑ นายสาโรจน์</u>	<u>ด้วงเสน</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ผู้อำนวยการกองช่าง</u>	<u>ประธานกรรมการ</u>
<u>๖.๒ นางสาวดวงฤทัย</u>	<u>ทัดแก้ว</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>หัวหน้าสำนักงานปลัด</u>	<u>กรรมการ</u>
<u>๖.๓ นายศุภกร</u>	<u>เสนขวิญแก้ว</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>นักวิเคราะห์ ฯ</u>	<u>กรรมการ</u>

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทำเหียบเรือตรงอ่าวเคย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอเกาะเปอร์ จังหวัดระนอง
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง
 ประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 ผู้ประมาณการ นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	514,714.49	1.305	671,702.40	
2	งานป้ายโครงการ			3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันหักผลงาน.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			674,702.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ			674,000.00	
	ตัวอักษร	(หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการ นี้ และได้ยึดถือประมาณราคา

นี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประมาณการโดย

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายสาโรจน์ ดั่งเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายธีรพงษ์ บุรี)

ปลัด อบต.ม่วงกลวง

ขณุมัติ

(นายสุวัฒน์ แชะแดง)

นายก อบต.ม่วงกลวง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ ดั่งเสน)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวดวงฤทัย หัดแก้ว)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายศุภกร แสนขวัญแก้ว)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง

โครงการก่อสร้างทำเขียบเรือตรงอ่าวเคย

หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง

มาตรการเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู้ประมาณราคา นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)	
1	งานฐานราก	18	ฐาน						
	-งานตมดิน/ถมดิน	25.92	ลบ.ม.			125.00	3,240.00	3,240.00	
	-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	6.48	ลบ.ม.	1962.62	12,718	391.00	2,533.68	15,251.46	
	-ไม้แบบเต็ม	21.6	ตรม.	0	-	133	2,872.80	2,872.80	
	-ไม้แบบหนา1" 80%	17.28	ตรม.	532.71	9,205.23	-	-	9,205.23	
	-ไม้เคร้ายึดแบบ	5.184	ลบ.ฟ.	420.56	2,180.18	-	-	2,180.18	
	-ตะปู	5.4	กก.	33.64	181.66	-	-	181.66	
	-เหล็ก 12 มม.(259.2*88)	288.96	กก.	19.46	5,623.16	3.30	953.57	6,576.73	
	-ลวดผูกเหล็ก	8.67	กก.	58.13	503.92	-	-	503.92	
2	งานเสา คสล.ค่อม่อ	18	ต้น						
	-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	0.72	ลบ.ม.	1962.62	1,413	391.00	281.52	1,694.61	
	-ไม้แบบเต็ม	14.4	ตรม.	0	-	133	1,915.20	1,915.20	
	-ไม้แบบหนา1" 80%	11.52	ตรม.	532.71	6,136.82	-	-	6,136.82	
	-ไม้เคร้ายึดแบบ	3.456	ลบ.ฟ.	420.56	1,453.46	-	-	1,453.46	
	-ตะปู	3.6	กก.	33.64	121.10	-	-	121.10	
	-เหล็ก 12 มม.(108*88)	95.04	กก.	19.46	1,849.48	3.30	313.63	2,163.11	
	-เหล็ก 6 มม.(*.22)	15.84	กก.	22.71	359.73	3.30	52.27	412.00	72
	-ลวดผูกเหล็ก	3.33	กก.	58.13	193.36	-	-	193.36	
3	งานคาน GB	89	ม.						
	-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	7.12	ลบ.ม.	1962.62	13,974	391.00	2,783.92	16,757.77	
	-ไม้แบบเต็ม	71.2	ตรม.	0	-	133	9,469.60	9,469.60	
	-ไม้แบบหนา1" 80%	56.96	ตรม.	532.71	30,343.16	-	-	30,343.16	
	-ไม้เคร้ายึดแบบ	17.088	ลบ.ฟ.	420.56	7,186.53	-	-	7,186.53	
	-ตะปู	17.8	กก.	33.64	598.79	-	-	598.79	
	-เหล็ก 12 มม.(.88)	469.92	กก.	19.39	9,111.75	3.30	1,550.74	10,662.48	534
	-เหล็ก 6 มม.(*.22)	117.48	กก.	22.71	2,667.97	3.30	387.68	3,055.65	534
	-ลวดผูกเหล็ก	17.62	กก.	58.13	1,024.37	-	-	1,024.37	
4	งานคาน B1	28	ม.						

	4(ผสมเสร็จ)	2.52	ลบ.ม.	1962.62	4,946	391.00	985.32	5,931.12	
	ถม	25.2	ตรม.	0	-	133	3,351.60	3,351.60	
	ไม้แบบหนา1" 80%	20.16	ตรม.	532.71	10,739.43	-	-	10,739.43	
	-ไม้โครงยึดแบบ	6.04	ลบ.ฟ.	420.56	2,540.18	-	-	2,540.18	
	-ตะปู	6.3	กก.	33.64	211.93	-	-	211.93	
	-เหล็ก 16 มม.(196*1.57)	307.72	กก.	19.39	5,960.69	3.30	1,015.48	6,982.17	
	-เหล็ก 6 มม.(154* .22)	33.88	กก.	22.71	769.41	3.30	111.80	881.22	
	-ลวดผูกเหล็ก	10.25	กก.	58.13	595.72	-	-	595.72	
5	งานคาน B2	54	ม.						
	-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	4.32	ลบ.ม.	1962.62	8,479	391.00	1,689.12	10,167.64	
	-ไม้แบบเดิม	54	ตรม.	0	-	133	7,182.00	7,182.00	
	-ไม้แบบหนา1" 80%	43.2	ตรม.	532.71	23,013.07	-	-	23,013.07	
	-ไม้โครงยึดแบบ	12.96	ลบ.ฟ.	420.56	5,450.46	-	-	5,450.46	
	-ตะปู	13.5	กก.	33.64	454.14	-	-	454.14	
	-เหล็ก 12 มม.(*0.88)	285.12	กก.	19.46	5,548.44	3.30	940.90	6,489.33	324
	-เหล็ก 6 มม.(*.22)	71.28	กก.	22.71	1,618.77	3.30	235.22	1,853.99	324
	-ลวดผูกเหล็ก	10.69	กก.	58.13	621.53	-	-	621.53	
6	งานเสา คสล.	10	ต้น						4.8
	-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	1.92	ลบ.ม.	1962.62	3,768	391.00	750.72	4,518.95	
	-ไม้แบบเดิม	3.84	ตรม.	0	-	133	510.72	510.72	
	-ไม้แบบหนา1" 80%	3.072	ตรม.	532.71	1,636.49	-	-	1,636.49	
	-ไม้โครงยึดแบบ	0.9216	ลบ.ฟ.	420.56	387.59	-	-	387.59	
	-ตะปู	0.96	กก.	33.64	32.29	-	-	32.29	
	-เหล็ก 12 มม.(*.88)	168.96	กก.	19.46	3,287.96	3.30	557.57	3,845.53	
	-เหล็ก 6 มม.(136*.22)	11.7216	กก.	22.71	266.20	3.30	38.68	304.88	53.28
	-ลวดผูกเหล็ก	5.42	กก.	58.13	315.09	-	-	315.09	
7	งานคาน RB1	36	ม.						
	-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	2.88	ลบ.ม.	1962.62	5,652	391.00	1,126.08	6,778.43	
	-ไม้แบบเดิม	36	ตรม.	0	-	133	4,788.00	4,788.00	
	-ไม้แบบหนา1" 80%	28.8	ตรม.	532.71	15,342.05	-	-	15,342.05	
	-ไม้โครงยึดแบบ	8.64	ลบ.ฟ.	420.56	3,633.64	-	-	3,633.64	
	-ตะปู	9	กก.	33.64	302.76	-	-	302.76	
	-เหล็ก 16 มม.(*1.57)	307.72	กก.	19.39	5,966.69	3.30	1,015.48	6,982.17	98
	-เหล็ก 6 มม.(*.22)	47.52	กก.	22.71	1,079.18	3.30	156.82	1,236.00	216
	-ลวดผูกเหล็ก	10.66	กก.	58.13	619.50	-	-	619.50	

	R62	14	ม.						
	คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	1.54	ลบ.ม.	1962.62	3.022	391.00	602.14	3,624.57	
	ไม้แบบเดิม	18.2	ตรม.	0	-	133	2,420.60	2,420.60	
	-ไม้แบบหนา 1" 80%	14.56	ตรม.	532.71	7,756.26	-	-	7,756.26	
	-ไม้โครงยึดแบบ	4.368	ลบ.ฟ.	420.56	1,837.01	-	-	1,837.01	
	-ตะปู	4.55	กก.	33.64	153.06	-	-	153.06	
	-เหล็ก 16 มม. (*1.57)	153.86	กก.	19.46	2,994.12	3.30	507.74	3,501.85	98
	-เหล็ก 8 มม. (*.22)	23.1	กก.	22.71	524.60	3.30	76.23	600.83	105
	-ลวดผูกเหล็ก	5.31	กก.	58.13	308.60	-	-	308.60	
9	งานพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม.	91	ตรม.	80	7,280	25	2,275.00	9,555.00	
	งานคอนกรีตหีบหน้าหนา 5 ซม.	91	ตรม.						
	-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	4.55	ลบ.ม.	1962.62	8,930	391.00	1,779.05	10,708.97	
	-ไม้แบบเดิม	2.95	ตรม.	0	-	133	392.35	392.35	
	-ไม้แบบหนา 1" 80%	2.36	ตรม.	532.71	1,257.20	-	-	1,257.20	
	-ไม้โครงยึดแบบ	0.708	ลบ.ฟ.	420.56	297.76	-	-	297.76	
	-ตะปู	0.7375	กก.	33.64	24.81	-	-	24.81	
	-เหล็ก 6 มม. (*.22)	200.2	กก.	22.71	4,546.54	3.30	660.66	5,207.20	910
	-ลวดผูกเหล็ก	6.01	กก.	58.13	349.13	-	-	349.13	
10	งานหลังคา	142	ตรม.	-	-				
	หลังคาเหล็กเมทัลชีท	142	ตรม.	208.33	29,582.86	70.00	9,940.00	39,522.86	มีฟลอย
	-เชิงชายสำเร็จรูป 8"	90.4	ม.	105	9,492.00	73.00	6,599.20	16,091.20	
	-เชิงชายสำเร็จรูป 6"	90.4	ม.	75	6,780.00	-	-	6,780.00	
	-แปเหล็ก 75*45*15*20*2.3 มม.	12	ท่อน	621.5	7,458.00	-	-	7,458.00	252
	-เหล็ก C 100*50*20*3.2 mm.	23.00	ท่อน	883.18	20,313	-	-	20,313.14	782
	ครอบหลังคาเมทัลชีท	30	ม.	100.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	-ตะปูเกลียว	2	กล่อง	250	500.00	-	-	500.00	
	คานาเชื่อมประกอบโครงหลังคา	1034	กก.			10.00	10,340.00	10,340.00	
11	งานผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	64	ตรม.	0	-	100	6,400.00	6,400.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	771.20	กก.	2.73	2,105	-	-	2,105.38	
	- น้ำยาผสมปูนฉาบ	492.80	กก.	2	986	-	-	985.60	
	- ทรายละเอียด	2.56	ลบ.ม.	490.66	1,256	-	-	1,256.09	
	- น้ำผสมปูน	192	ลิตร	0.016	3	-	-	3.07	
12	งานราวกันตก สสส.	54.8	ม.			78.00	4,274.40	4,274.40	

	184.128	กก.	2.73	502.67		-	502.67	
	0.548	ลบ.ม.	373.83	204.86		-	204.86	
เบอร์ 1-2	1.096	ลบ.ม.	700.93	768.22		-	768.22	
-ไม้แบบและตะปู	0.9316	ตรม.	439.53	409.47		-	409.47	
-เหล็ก 6 มม.	8.768	กก.	22.71	199.12		-	199.12	
-เหล็ก 9 มม.	58.636	กก.	21.29	1,248.36		-	1,248.36	
-ลวดผูกเหล็ก	2.02	กก.	58.13	117.55	-	-	117.55	
13 งานบันได								
-คอนกรีต 1:2:4(ผสมเสร็จ)	3.066	ลบ.ม.		-	391.00	1,196.81	1,196.81	0.73*4.2
-ไม้แบบเดิม	23.31	ตรม.	0	-	133	3,100.23	3,100.23	0.73*0.73*13.45*0.4
-ไม้แบบหนา 1" 80%	18.648	ตรม.	532.71	9,933.98	-	-	9,933.98	
-ไม้โครงยึดแบบ	5.5944	ลบ.ฟ.	420.56	2,352.78	-	-	2,352.78	
-ตะปู	5.8275	กก.	33.64	196.04	-	-	196.04	
-เหล็ก 12 มม. (*.88)	78.06	กก.	19.46	1,518.97	3.30	257.58	1,776.55	88.7
-เหล็ก 9 มม. (*.50)	155.65	กก.	21.29	3,313.79		-	3,313.79	311.3
-ลวดผูกเหล็ก	7.01	กก.	58.13	407.56	-	-	407.56	
จุ่มบันได PVC	42.00	ม.	50.00	2,100.00	40.00	1,680.00	3,780.00	
14 งานสี								
สีน้ำอะคริลิค	64	ตรม.		-	30.00	1,920.00	1,920.00	
สีโป้ว	12.80	กก.	10	128	-	-	128.00	
สีทาภายในทาร์รองพื้น	2.60	GL	514.02	1,334	-	-	1,334.25	
สีทาภายในทาทับหน้า	3.20	GL	385.51	1,234	-	-	1,233.63	
สีน้ำกันสนิม	15	ตรม.	35	525	30.00	450.00	975.00	
ทาร์รองพื้น	0.64	GL	310.00	197.07	-	-	197.07	
พาดเลียบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	0.96	GL	385.00	367.89	-	-	367.89	
พื้นเนอร์หรือแอลกอฮอล์	0.15	GL	270.00	40.50	-	-	40.50	
15 งานตกแต่งพื้น								
ปูกระเบื้องเคลือบ 12"X12"	95.5	ตรม.		-	158.00	15,089.00	15,089.00	
กระเบื้องเซรามิกสีฉาบผิว 12"X12"(11-3 มม.)	1,337	แผ่น	12.22	16,340		-	16,340.20	158.88/13
ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	2,054.21	กก.	2.73	5,608		-	5,607.98	
ปูนซีเมนต์ขาวยาแนว	23.88	กก.	5	119		-	119.38	
ทรายหยาบ	10.51	ลบ.ม.	373.83	3,927		-	3,927.08	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด

514,714.49

ใช้ราคาพยานิจจังหวัดระนองเดือนเมษายน 2560

(ลงชื่อ).....

ผู้ประมาณการ

(ลงชื่อ).....

ผู้ตรวจ

(นายชนมภูมิ ชีพเหล็ก)

(นายสาโรจน์ ดั่งแสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองช่าง